การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร-พุใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๓๓,๐๙๙.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๐๓๓,๐๙๙.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๒ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.ส.อ. อภิรมย์ สงใย ประธานกรรมการ

๒. นางรสสุคนธ์ ถาวงษ์กลาง กรรมการ

๓. นายวีระพันธ์ เบ้าหล่อเพชร กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร(032)689036

ประมาณงาน ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวังไทร-พุไหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	805,850.355	1.3365	1,077,018.999	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
2	งานป้ายโครงการ			3,000.000	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์	เหมารวม		-	
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,080,018.999	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	-ตัดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			1,033,099.000	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-เงินประกันผลงาน0%
	(หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ที่ ๓๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ลงชื่อ ร.ต.อ. .....ประธานกรรมการ

(อภิชน์ ลงโย)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางรสสุคนธ์ ถาวรย์กลาง)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ ถ้ำทองเพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบ ปร.4

ประมาณการถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 343.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายวังไทร-หุ่ไทยพู่ ม. 7 ต.ไร่ใหม่ ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

แบบเลขที่ - เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ผู้ประมาณการ นายวิระพันธ์ เบ้าหล่อเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,715.000	ตร.ม.	-	-	1.30	2,229.50	2,229.50	
2	งานลูกรังสถาวะดับบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	หรายหยาบผสมดินอัดแน่น	85.750	ลบ.ม.	508.00	43,561.000	36.00	3,087.00	46,648.00	
4	คอนกรีตพื้นถนน (ผสมเสร็จ)	257.250	ลบ.ม.	1,900.00	488,775.00	306.00	78,718.50	567,493.50	
5	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	18.000	ท่อน	850.00	15,300.000	699.00	12,582.00	27,882.00	
8	ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
9	คอนกรีตผสมเสร็จ 4 ม.ม. 0.20*.020	1,715.000	ตร.ม.	30.00	51,450.000	5.00	8,575.00	60,025.00	
10	ไม้แบบ ทึบ 50%	77.550	ตร.ม.	550.00	42,652.500	-	-	42,652.50	
11	ค่าแรงงานไม้แบบ	155.100	ตร.ม.	-	-	133.00	20,628.30	20,628.30	
12	ตะปูประกอบแบบ	-	กก.	-	-	-	-	-	
13	ไหล่ทางหินคลุก บดอัดแน่น	51.450	ลบ.ม.	388.04	19,964.658	65.79	3,384.90	23,349.55	
14	เหล็กเสือย RB 12 ม.ม.	0.272	ตัน	21,619.21	5,880.425	3,401.00	925.07	6,805.50	
15	เหล็กเสือย DB 12 ม.ม.	0.305	ตัน	21,731.80	6,628.199	3,401.00	1,037.31	7,665.50	
16	กระดาษชานอ้อย (หรือไม้)	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
17	ยางมะตอย	15.700	ลิตร	30.00	471.000	-	-	471.00	
18	น้ำมันทาไม้แบบ	-	ลิตร	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน							805,850.355	