

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประ ปาบ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด"และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประ ปาบ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายสงวน ไชยชน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

รายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประ ปาบ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่ที่จะจ้าง	จำนวนหน่วย	(/) ราคามาตรฐาน/ราคากลาง ( ) ราคาที่ได้มาจากการสืบจากท้องตลาด(หน่วยละ) ( ) ราคาที่เคยจัดจ้างในระยะ ๒ ปี		จำนวนและวงเงินที่ขอจ้างในครั้งนี้			
					หน่วยละ		จำนวนเงิน	
๑	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประ ปาบ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่	๑ โครงการ	๓๒๘,๕๒๒	๕๘	๓๑๕,๗๐๐	-	๓๑๕,๗๐๐	-
รวมเงินทั้งสิ้น (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)							๓๑๕,๗๐๐	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัชฎิญา เวียสุวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสงวน ไชยชน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ :** โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประ ปาบ้านวังไทร หมู่ที่ ๗ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

๓. **วงเงินที่ได้รับการจัดสรร** ๓๑๕,๗๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โดยทำการวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาว ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๘,๕๒๒.๕๘ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

๒. นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา กรรมการ

๓. นางสาววัชฐิญา เวียสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร(032)689006

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านวังไทร ความยาว 1,470 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

แบบเลขที่ -

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ งาน ท่อเหลี่ยม	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน อาคาร	251,625.75	1.3056	328,522.58	ระยะเวลาทำงาน 45 วัน
2	งานป้ายโครงการ	เหมารวม		-	
				-	
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			328,522.58	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	ปรับลดตามงบประมาณ			328,522.58	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					-เงินประกันผลงานหัก0%
	(สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ที่ 450/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพยุหพล ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ รุ่งรจนา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรัชฐิญา เวียสุวรรณ)

รายการประมาณราคางานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านวังไทร แบบ ปร.4

โครงการขยายเขตท่อประปา ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วชั้น 13.5 ยาว 1,470 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ - เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	ท่อPVCชนิดปากบาน ศก. 3 นิ้ว (13.5)	368.00	ท่อน	564.00	207,552.000	25.00	9,200.00	216,752.00	
2	ดินขุดพร้อมกลบกลับ ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	220.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	21,829.50	21,829.50	
3	น้ำยาประสานท่อ	33.00	กระป๋อง	139.00	4,587.00	-	-	4,587.00	
4	บอลวาล์ว ศก. 3 นิ้ว	4.00	อัน	400.00	1,600.00	200.00	800.00	2,400.00	
5	บอลวาล์ว ศก. 1/2 นิ้ว	27.00	อัน	40.00	1,080.00	5.00	135.00	1,215.00	
6	ข้องอ PVC90 องศา ศก. 3 นิ้ว	19.00	อัน	76.26	1,448.940	-	-	1,448.94	
7	ข้อต่อตรงPVCรับแรงดัน ศก. 3 นิ้ว	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8	ข้อต่อสามทาง 90 ศก. 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	146.00	146.000	-	-	146.00	
9	ข้อต่อสามทางลดศก. 3 นิ้วลด 1 นิ้ว	27.00	อัน	80.00	2,160.000	-	-	2,160.00	
10	ท่อPVC ศก. 1/2 นิ้ว (13.5)	3.00	ท่อน	49.82	149.460	-	-	149.46	
11	ท่อ PVC 1 นิ้ว (13.5)	4.00	ท่อน	94.94	379.760	-	-	379.76	
12	ข้องอ PVC 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว (เกลียวนอก)	27.00	อัน	15.00	405.000	-	-	405.00	
13	ข้อต่อตรงลด ศก. 1 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	27.00	ท่อน	5.67	153.090	-	-	153.09	
	รวมค่างานต้นทุน							251,625.75	